

**Lucrări pentru aducerea drumurilor, podurilor la starea tehnică inițială în urma unor evenimente accidentale  
(inundații, cutremure, alunecări, etc.) pe DJ 132 – Vlăhița**

Denumire prestație	Obiect /Categorii de lucrări	UM	Preț unitar lei fără TVA	Contract subsecvent pentru anul 2021	
				Cantitate estimat	Preț estimat Lei fără TVA
Asigurarea esteticii rutiere	Întreținerea zidurilor de sprijin	mc	62,80	20,00	1.256,00
Lucrări de cofraje și betoane	Lucrări de betoane în fundații: săpătura, cofrarea elementelor noi sau care urmează a fi consolidate, confecționat și montat armătură cu diametru 6-12 mm, turnarea betonului C16/20 pentru fundații	mc	580,80	64,00	37.171,20
	Lucrări de betoane în elevații: săpătura, cofrarea elementelor noi sau care urmează a fi consolidate, confecționat și montat armătură cu diametru 6-20 mm, turnarea betonului C20/25.	mc	710,00	45,50	32.305,00
Lucrări de consolidare/apărare	Lucrări de ziduri de sprijin din piatră	mc	890,00	25,00	22.250,00
<b>Total valoare fără TVA</b>					<b>92.982,20</b>
<b>Taxa pe valoarea adăugată (19%)</b>					<b>17.666,62</b>
<b>Total valoare (inclusiv TVA)</b>					<b>110.648,82</b>
<b>GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE (5%)</b>					<b>4.649,11 lei</b>

Borboly Csaba  
președinte

Chiorean Adrian  
director general adjunct